

РЕШЕНИЕ

14.06.2023

№ 25

Об итогах отопительного сезона и планах
подготовки объектов ЖКХ к новому
отопительному сезону 2023-2024 годов

Заслушав информацию начальника отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре комитета по экономике Преображенского А.М. об итогах отопительного сезона и планах подготовки объектов ЖКХ к новому отопительному сезону 2023-2024 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования Крутихинский район, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре комитета по экономике Преображенского А.М. об итогах отопительного сезона и планах подготовки объектов ЖКХ к новому отопительному сезону 2023-2024 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель районного Совета
депутатов

С.П. Жданова

Информация

об итогах отопительного сезона и планах подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону 2023-2024 годов

В Крутихинском районе отопительный сезон 2022-2023 годов проходил в штатном режиме. Серьезных аварийных ситуаций и срывов в работе жилищно-коммунального хозяйства не было. С начала отопительного сезона всеми котельными района израсходовано 5798 тонн угля (2021-2022г.г. – 5018т.) и 1000м³ древесных отходов с Каменского ЛДК (2021-2022г.г.- 4000м³). Есть текущая задолженность за поставленные энергоресурсы.

Начата подготовка к отопительному сезону 2023-2024 годов:

1. Администрацией района принято постановление от 15.05.2023 № 135 «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов» с утверждением районной межведомственной комиссии и положения о ней.

2. Главой района утвержден план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

В сложных финансово-экономических условиях необходимо подготовить к работе 15 муниципальных котельных.

3. Необходимо подготовить 34 водогрейных котла.

В 2023-2024 годах планируется провести оптимизацию объектов теплоснабжения, сокращение котельных №3 (райпо) и №4 (колхоз) в с.Крутиха и установка модульной котельной 4.6 МВт в составе модульный котельный зал, закрытый модульный зал угля и склад шлакозоловых отходов - стоимостью 55.8млн.руб.

Необходимо провести работы по замене котлового оборудования и дымовых труб .(с. Буян, с. Прыганка).

4. Тепловые сети: необходимо подготовить – 8,47 км (в двух трубном исчислении), провести работы по ревизии запорной арматуры, частичной замене теплоизоляции.

В 2023 году планируется заменить участки тепловых сетей в с. Крутиха протяженностью 250метров. Провести ремонт тепловых сетей в с. Маловолчанка-350метров.

5. Необходимо подготовить 103,1 км водопроводных сетей. Провести ревизию запорной арматуры, устранить порывы водопроводных сетей, заменить аварийные участки.

В 2023 году проведен капитальный ремонт водозаборного узла в с. Крутиха (Сагаи). В настоящее время объект запущен в эксплуатацию. Заменены участки водопроводных сетей в п. Подборный (1300 метров) и в с. Боровое ул. Школьная и ул. Молодежная (1200 метров) по программе местных инициатив.

Начаты работы по подготовке к замене водопроводных сетей в с. Крутиха (правобережная часть). Готовится сметная документация.

6. Задолженность за поставленный за прошедший отопительный сезон и уголь прошлых лет на 01.06. 2023 г. составляет около 24 млн. руб.

начальник отдела по ЖКХ, строительству
и архитектуре

А.М. Преображенский